

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>„Przebudowa drogi gminnej w m. Lipianki gm. Nowy Duninów”.</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty Przygotowawcze</b>			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - wraz z inwentaryzacją 0.34	km km	0.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.340</b>
<b>2</b>		<b>Podbudowa</b>			
2	KNNR 6 d.2 0202-03	Wyrównanie istn. nawierzchni żwirowej pospółką-kruszywo rozścielane ręcznie 50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
3	KNNR 6 d.2 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1708	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1708.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1708.000</b>
4	KNNR 6 d.2 0113-04	Podbudowa z kruszyw łamanych (mieszanka kamienna 0-31,5) gr. 20 cm 1708	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1708.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1708.000</b>
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia bitumiczna</b>			
5	KNNR 6 d.3 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 1 kg/m <sup>2</sup> 1708	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1708.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1708.000</b>
6	KNNR 6 d.3 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) 1630	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1630.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1630.000</b>
7	KNNR 6 d.3 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 0,3 kg/m <sup>2</sup> 1630	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1630.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1630.000</b>
8	KNNR 6 d.3 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 1538	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1538.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1538.000</b>
<b>4</b>		<b>Pobocza i zjazdy</b>			
9	KNNR 6 d.4 0113-04	Pobocza z mieszanki kamiennej 0-31,5 gr. 20 cm 510	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	510.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>510.000</b>
10	KNNR 6 d.4 0113-05	Zjazdy z mieszanki kamiennej 0-31,5 gr. 20 cm 28.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.700</b>
<b>5</b>		<b>Oznakowanie stałe</b>			
11	KNNR 6 d.5 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m <sup>2</sup> 12	szt. szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
12	KNNR 6 d.5 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 7	szt. szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>