

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
<b>Zagospodarowanie Parku Zabytkowego w Soczewce - Etap I</b>					
<b>1 Roboty przygotowawcze</b>					
1.1	<b>KNR 2-21 0101-04</b>	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km 10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 10.000	 10.000
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
1.2	<b>KNR 2-21 0101-05</b>	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km Krotność = 12 10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 10.000	 10.000
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
1.3	<b>KNR 2-21 0207-02</b>	Orka glebogryzarką przyczepna kat.gruntu III 1.04	ha ha	 1.040	 1.040
				<b>RAZEM</b>	<b>1.040</b>
1.4	<b>KNR 19-01 0107-05</b>	Wyrównanie terenu w gruncie kat. IV 1.04	ha ha	 1.040	 1.040
				<b>RAZEM</b>	<b>1.040</b>
<b>2 Zieleń - wycinka</b>					
2.1	<b>KNNR 1 0103-05</b>	Scinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 46-55 cm 36	szt. szt.	 36.000	 36.000
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
2.2	<b>KNR 2-01 0103-06</b>	Scinanie drzew piłą mechaniczną (sr. 56-65 cm) 12	szt. szt.	 12.000	 12.000
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
2.3	<b>KNNR 1 0107-01</b>	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km. 20	mp mp	 20.000	 20.000
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
2.4	<b>KNNR 1 0107-03</b>	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. 20	mp mp	 20.000	 20.000
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
2.5	<b>KNNR 1 0107-04</b>	Dodatek za każdy następny 1km odległości transportu dłużyc Krotność = 10 20	mp mp	 20.000	 20.000
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
2.6	<b>KNNR 1 0107-05</b>	Dodatek za każdy następny 1km odległości transportu karpiny, gałęzi Krotność = 10 20	mp mp	 20.000	 20.000
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
2.7	<b>kalk. włas- na</b>	Frezowanie karp średnicy do 65cm 48	szt. szt.	 48.000	 48.000
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
2.8	<b>kalk. włas- na</b>	Frezowanie karp średnicy do 85cm 8	szt. szt.	 8.000	 8.000
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
<b>3 Zieleń - nasadzenia</b>					
<b>3.1 Wysiew trawy</b>					
3.1.	<b>kalk. włas- 1 na</b>	Dowiezienie ziemi urodzajnej pod trawniki 70	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 70.000	 70.000
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
3.1.	<b>KNR 2-21 2 0218-02</b>	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim 70	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 70.000	 70.000
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
3.1.	<b>KNR 2-23 3 0209-01</b>	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami 1.04	ha ha	 1.040	 1.040
				<b>RAZEM</b>	<b>1.040</b>
3.1.	<b>KNR 2-23 4 0208-02</b>	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim 1.04	ha ha	 1.040	 1.040

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>3.2 Sadzenie drzew i krzewów</b>				<b>RAZEM</b>	<b>1.040</b>
3.2.1	KNR 2-21 0303-06	Sadzenie drzew i krzewów liściast. form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.IV z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.7 m - lipa drobnolistna śr. pnia 12-14cm 50	szt. szt.	 50.000	 50.000
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
3.2.2	KNR 2-21 0303-06	Sadzenie drzew i krzewów liściast. form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.IV z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.7 m - klon zwyczajny czerwony śr. pnia 12-14cm 10	szt. szt.	 10.000	 10.000
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
3.2.3	KNR 2-21 0303-06	Sadzenie drzew i krzewów liściast. form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.IV z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.7 m - grab pospolity śr. pnia 12-14cm 9	szt. szt.	 9.000	 9.000
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
<b>4 Roboty pielęgnacyjne</b>					
4.1	kalk. własna	Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu o średnicy 46-65cm (korekta, cięcia techniczne, sanitarne itp.) 70	szt. szt.	 70.000	 70.000
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
<b>5 Elementy małej architektury</b>					
5.1	kalkulacja własna	Dostawa i montaż słupków zabezpieczających drogowych śr.9cm i wys.90cm 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>6 Wykonanie alejek</b>					
6.1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 700	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 700.000	 700.000
				<b>RAZEM</b>	<b>700.000</b>
6.2	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 700	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 700.000	 700.000
				<b>RAZEM</b>	<b>700.000</b>
6.3	kalk. własna	Wykonanie nawierzchni żwirowej wraz z zagęszczeniem, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm 700	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 700.000	 700.000
				<b>RAZEM</b>	<b>700.000</b>