

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-05.00.

## Nawierzchnia żwirowa

### 1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni żwirowej ciągów pieszych w Parku Zabytkowym w m. Soczewka, gm. Nowy Duninów

### 2. PRZEKRÓJ NORMALNY

- |                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| - szerokość korony                    | - 2,5 i 1,5 m |
| - nawierzchnia żwirowa jednowarstwowa | - 10 cm       |
| - spadek poprzeczny                   | - 4 %         |

### 3. MATERIAŁY

Do wykonania nawierzchni żwirowej powinna być pospółka spełniająca wymagania normy BN - 66/6774 - 01.

Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń a krzywa uziarnienia powinna znajdować się w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia podanych w normie PN- 68 / S - 96031 „Nawierzchnie żwirowe”.

Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wyniki badań laboratoryjnych łącznie z krzywą uziarnienia w celu dołączenia do protokołu odbioru robót.

### 4. WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH I PODBUDOWY

- wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia harmonogram na czas wykonywania robót,
- wytyczyć trasę i wyznaczyć zakres robót,
- wykonać roboty ziemne zgodnie z przedmiarem robót,
- wykonać rowy
- wyprofilować i zagęścić podłoże pod nawierzchnię żwirową, grunt powinien być równy w profilu podłużnym bez załamania i kolein a spadek poprzeczny 4%
- zgłosić do odbioru wykonanie wyżej wymienionych robót i uzyskać zezwolenie na wykonanie nawierzchni żwirowej.

### 5. WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ

- Kruszywo powinno być rozkładane warstwą o jednakowej grubości na całej szerokości jezdni. Warstwy kruszywa po zagęszczeniu powinny odpowiadać grubości i spadkowi poprzecznemu określonymu w przekroju normalnym.

- Rozścielenie kruszywa wykonane będzie ręcznie lub urządzeniami dopuszczonymi przez Inspektora Nadzoru.
- Do zagęszczenia wyprofilowanej warstwy kruszywa zastosować samojezdny walec ogumiony lub zagęszczarki płytowe. Wałowanie należy rozpoczynać od krawędzi do środka nawierzchni o przekroju daszkowym na prostej, natomiast od dolnej krawędzi do górnej w przypadku przekroju o pochyleniu jednostronnym na łuku. Zagęszczenie należy kontynuować aż do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia [Is] warstwy nie mniejszego od 0,95 określonego normą BN - 77- / 8931 - 12.

## **6. ODBIÓR ROBÓT**

Odbiór robót należy dokonać zgodnie z zasadami podanymi w instrukcji DP - T14 do robót drogowych.

Wykonawca po zakończeniu robót, zgłasza gotowość obiektu do odbioru dla Inwestora. Odbiór końcowy zgłoszonego obiektu powinien nastąpić nie później niż w termin określony w warunkach kontraktu. Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót objętych kontraktem w celu ustalenia końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie.

Dla tego typu robót, ustala się okres gwarancji min.1 rok.

## **7. PODSTAWA PŁATNOŚCI**

Płatność zostanie ustalona zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót na podstawie cen jednostkowych kosztorysu ofertowego.