

PRZEDMIAR					
Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1		Przebudowa drogi gminnej w m. Karolewo od km 0+000 do km 1+131,44 dl. 1131 mb - etap 1 w km 0+000 do 0+300			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1.1.1	BCD D 01.01.01.011 BCD309	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km		0,300
		0,3	km	0,300	
1.2		Roboty ziemne			
1.2.1	BCD D 02.01.01.064 BCD309	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami na odl. 10 km	m3		319,100
		319,1	m3	319,100	
1.3		Podbudowa i nawierzchnia			
1.3.1	BCD D 04.04.02.012 BCD309	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego, w-wa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		948,000
		948	m2	948,000	
1.3.2	BCD D 05.03.05.082 BCD309	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2		924,000
		924	m2	924,000	
1.3.3	BCD D 04.03.01.032 BCD309	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m2		924,000
		924	m2	924,000	
1.3.4	BCD D 05.03.05.122 BCD309	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2		900,000
		900	m2	900,000	

1.4		Roboty wykończeniowe			
1.4.1	BCD D 05.02.01.011 BCD309	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		480,000
		480	m2	480,000	
1.5		Oznakowanie			
1.5.1	BCD D 07.02.01.011 BCD309	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
1.5.2	BCD D 07.02.01.032 BCD309	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa I generacji	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
1.5.3	BCD D 07.02.01.117 BCD309	Przymocowanie do gotowych słupów tabliczek do znaków drogowych, typ T, folia odblaskowa I generacji	m2		0,240
		0.24	m2	0,240	