

## Budowa chodnika i zatoki autobusowej

na drodze krajowej nr 62 [Strzelno]-Włocławek-Płock-[Drohiczyn] na odcinku N.Wieś – Nowy Duninów  
od km 95+925 do km 96+425, w Nowej Wsi, gmina N. Duninów

### PRZEDMIAR ROBÓT

[ str. 1 ]

L.p	Kod CPV	Kod Spec. Techn.	Kod robót podstaw.	Opis robót , lokalizacja i obliczenia	nazwa jedn.	Ilość jednostek [robót]
1	2	3	4	4	5	6
1	45100 000-8	D-01.01.01	011	<b>I. Roboty przygotowawcze kod CPV451000008-</b> Odtworzenie trasy chodnika i wyznaczenie robót ziemnych w terenie równinnym od km 95+925 do km 96+425 = 665 m	km	0,500
2	45100 000-8	D-01.02.01	021	Wycięcie mechaniczne drzew Ø 16 – 35 cm wraz wykarczowaniem pni , oraz wywiezieniem dłużyc karpiny i gałęzi na odl. 2 km lokaliz. j.w.	sztuk	2
3	45100 000-8	D-01.02.01	023	Wycięcie i wykarczowanie j.w. lecz drzew Ø 36-45 cm	sztuk	2
4	45100 000-8	D-01.02.01	025	Wycięcie i wykarczowanie drzew j.w. lecz drzew o Ø 46-55 cm = 3 +4 =7 sztuki	sztuk	2
5	45100 000-8	D-01.02.01	027	Wycięcie i wykarcz. drzew j.w. lecz o Ø 56-75 cm	sztuk	3
6	45100 000-8	D-02.01.01	081	<b>Roboty ziemne kod CPV 45100000-8</b> Wykop w gruncie II kat , ręcznie , z przerzutem gruntu i w budowaniu w nasyp i zagęszczeniem [ ze zwilżeniem ] = 19	m <sup>3</sup>	19
7	45100 000-8	D-02.01.01	011	Wykop w gruncie II kat. mechanicznie , koparką , z załad . gruntu na samochody i odwiezieniem urobku na odl. do 2 km na odkład wg. tabeli robót ziemnych = 123 + wykop pod zatokę w km 96+020 str. prawa + 120 x 0,50 , razem + 183	m <sup>3</sup>	183
8	45233 000-9	D-04.01.01	031	<b>Podbudowa CPV-45233000-9</b> Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod chodnik , zatoka autobusowa w km 96+020 str. p. i zjazdy [255x1,20]+ [225+ x 1,70 + 20x2,10+ 40x3,30 = =306 + 382,50 + 42 + 132 =	m <sup>2</sup>	862,50
9	45233 000-9	D-04-02.01		Podsypka z piasku grub.10 cm pod chodnik, zjazdy i zatoki autobusowe ilość jak w poz. 9 przedmiaru	m <sup>2</sup>	862,50
10	45233 000-9	D-04.06.01		Podbudowa z chudego betonu B-10 grub. 10 cm , wykonanego na miejscu , z pielęgnacja , na zjazdach [3 x 1,0]x 4 + [3,0 x 150]x3 = 25,50	m <sup>2</sup>	25,50

**PRZEDMIAR ROBÓT** [ str. 2 ]

L.p	Kod CPV	Kod Spec. Techn.	Kod robót podstaw	Opis robót , lokalizacja i obliczenia	nazwa jedn.	Ilość jednostek [robót]
1	2	3	4	4	5	6
11	45233 000-9	D-04.06.01	034	Podbudowa z betonu B-20 grub. 22 cm , z dowozem i pielęgnacja pod nawierzchnię zatok autobusowych lok. zatok j.w. [38,0 x 3,0 +1,0 ] = 115  <b>Elementy zatok autobusowych –krawężniki CPV-45233100-0</b>	m <sup>2</sup>	115
12	45233 100-0	D-08.01.01	022	Ustawienie krawężników betonowych 20x30 z wykonaniem ławy betonowej z oporem na podsypce cem.-piaskowej przy budowie zatoki autobusowej w km 96+020 P.. 63 ,o	m	63
13	45233 100-0	D-08.05.01	011	Ustawienie obrzeży betonowych 20x6 na piasku 500 – [20+21 ] = 459	m	459
14	j.w.	j.w.	012	Ustaw. obrzeży j.w. lecz 30x8 , po zewnętrznej stronie chodnika , 500 + 21 <b>Nawierzchnia CPV-45233000-9</b>	m	521
15	45233 000-9	D-05.03.23	041	Nawierzchnia zatoki autobusowej , ułożenie kostki betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce cem.-piask. [ łącznie ze sciekami płaskimi ] , z obcięciem piłą mechaniczną istn. nawierzchni do linii prostej km 96+020 P. 115,o	m <sup>2</sup>	115
16	45233 000-9	D-05.03.23	042	Nawierzchnia j.w. tylko z kostki kolorowej na zjazdach [3,0 x1,0]x4 + [3,0x1,50]x3 =  <b>Chodniki z brukowej kostki betonowej CPV- 45233253-7</b>	m <sup>2</sup>	25,50
17	45233 253-7	D-08.02.02	031	Wykonanie chodnika z kostki betonowej szarej grub. 6 cm na podsypce cem.-piaskowej grub. 3 cm [ 255 – 4,0 x 3 ] x 1,0 + 20 x 2,0 + [ 225 –3,0 x 4]x x 1,50 =602,50	m <sup>2</sup>	602,50
18	45100 000-8	D-06.06.01 0503-0100	KNNR nr1	<b>Roboty wykończeniowe CPV-45100000-8</b> Plantowanie ręczne skarp wykopów w gruncie II kat.	m <sup>2</sup>	537
19	45100 000-8	D-06.06.01 0503-0500	j.w.	Plantowanie j.w. lecz w nasypie	m <sup>2</sup>	116

**PRZEDMIAR ROBÓT** [ str. 3 ]

L.p	Kod CPV	Kod Spec. Techn.	Kod robót podstaw	Opis robót , lokalizacja i obliczenia	nazwa jedn.	Ilość jednostek [robót]
1	2	3	4	4	5	6
20	45100 000-8	D-06.02.01	011	Ułożenie pod zjazdami rur betonowych $\varnothing$ 30 cm na ławie żwirowej , zakończenie rur skosem 1:1 [ bez ścianek czołowych ] wg. wykazu $6,0 \times 3 + 4,0 \times 2 = 26$  <b>Oznakow. dróg i urządz. bezp. ruchu</b> <b>CPV 45233280-5</b>	m	26
21	45233 280-5	D-07.01.01	021	Ustawienie słupków stal do znaków $\varnothing$ 70 mm	sztuk	1
22	j.w.	j.w.	071	Umocowanie znaków prostok. odobl. 60x75 cm	sztuk	1
23	4510 000-8	D-06.04.01	021	Oczyszczenie istn. rowów z namułu grubość 20 cm z profilowaniem dna i skarp od km 96+100 do km 96+420 na 30 % długości $320 \times 0,30 = 96$	m	96

Płock lipiec 2006 r

Opracował :

*Mieczysław Piska*  
Płock, ul. Jachowicza 25 m 10  
upraw. do projektow.  
I prowadz. robót drog. nr 362/66  
REGON 611045107