

KOSZTORYS

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1		Budowa drogi gminnej w m. Socewka o łącznej długości 402,54 mb.				
1.1		Roboty przygotowawcze				
1.1.1	BCD D 01.01.01.011 BCD107	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,403		
1.1.2	KNR 5-01 0614-1100	Przekładanie kabla ziemnego o średnicy powyżej 50 mm do rowu wykopanego w gruncie kategorii III. Pierwszy układany kabel	m	100,000		
1.1.3	KNR 2-19 0119-0100	Rury ochronne z PVC o średnicy nominalnej 110 mm dwudzielne	m	8,000		
1.2		Roboty ziemne				
1.2.1	BCD D 02.01.01.065 BCD107	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 15 km wraz zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m ³	325,670		
1.2.2	BCD D 04.01.01.013 BCD107	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 28 cm	m ²	1 563,320		
1.3		Podbudowa i nawierzchnia				
1.3.1	BCD D 04.08.05.011 BCD107	Wyrównanie terenu kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, przygotowywanym w miejscu wbudowania, pielęgnacja przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m ³	12,250		
1.3.2	BCD D 08.01.01.081 BCD107	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 12x25 cm bez ławy na podsypce piaskowo-cementowej- wtopionych z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	850,000		
1.3.3	BCD D 04.04.02.012 BCD107	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, w-wa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	1 463,000		
1.3.4	BCD D 04.08.01.022 BCD107	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką grysowo-zwirową dowożoną z odl. 15 km	t	14,700		
1.3.5	BCD D 05.03.05.012 BCD107	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-asfaltowej grysowo-zwirowej dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²	1 463,000		
1.3.6	BCD D 04.03.01.032 BCD107	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (w-wa wiążąca bitumiczna)	m ²	1 463,000		
1.3.7	BCD D 05.03.05.062 BCD107	Wykonanie warstwy ściernalnej z mieszanek asfaltowej grysowo-zwirowej dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²	1 463,000		
1.4		Zjazdy i dojścia do furtek				
1.4.1	BCD D 08.03.01.021 BCD107	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²	177,000		
1.4.2	BCD D 04.04.02.012 BCD107	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, w-wa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	227,000		

KOSZTORYS

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1.4.3	BCD D 08.02.02.011 BCD107	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	48,000		
1.4.4	BCD D 08.02.02.032 BCD107	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8 cm, kolorowej na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	179,000		
1.5		Roboty wykończeniowe				
1.5.1	BCD D 06.03.01.032 BCD107	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, rozścielenie i zagęszczenie gruntu ręcznie	m3	31,350		

Wartość kosztorysu:

Podatek VAT (VAT) = 22%WK

Wartość końcowa kosztorysu: