

## PRZEDMIAR

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1		Budowa drogi gminnej Mościska - Dzierżązna na odcinku od km 0+058,92 do 3+756,22			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1.1.1	D-01.01.01.011	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km		3,697
		3,697	km	3,697	
1.2		Roboty ziemne			
1.2.1	D-02.01.01.062	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 3 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m3		3 125,710
		3125,71	m3	3 125,710	
1.3		Podbudowa			
1.3.1	D-04.01.01.013	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 32 cm	m2		14 049,740
		14049,74	m2	14 049,740	
1.3.2	D-08.01.01.041	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm (wtopione) wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15	m		7 396,000
		7396	m	7 396,000	
1.3.3	D-04.04.02.012	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, w-wa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		13 162,390
		13162,39	m2	13 162,390	
1.4		Nawierzchnia			
1.4.1	D-05.03.05.042	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m2		11 091,900
		11091,9	m2	11 091,900	
1.4.2	D-04.03.01.032	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową	m2		11 091,900
		11091,9	m2	11 091,900	
1.4.3	D-05.03.05.072	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2		11 091,900
		11091,9	m2	11 091,900	
1.5		Odwodnienie			
1.5.1	D-08.05.01.021	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 50x28x10 cm na podsypce oraz	m		7 396,000

	D-03.02.01.	wykonanie cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową oraz wykonanie wpustów ściekowych nad istniejącymi przepustami w ilości 10 szt.			
		7396	m	7 396,000	
1.6		Roboty wykończeniowe			
1.6.1	D-06.01.01.004	Ręczne plantowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat. IV	m2		5 296,600
		5296,6	m2	5 296,600	
1.6.2	D-06.03.01.031	Uzupełnienie poboczy mieszanka optymalną z kruszywa naturalnego	m3		555,000
		555	m3	555,000	
1.6.3	D-05.02.01.022	Wzmocnienie nawierzchni na zjazdach z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		384,000
		384	m2	384,000	
1.7		Oznakowanie			
1.7.1	D-07.02.01.011	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.		30,000
		30	szt.	30,000	
1.7.2	D-07.02.01.032	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa I generacji	szt.		15,000
		15	szt.	15,000	
1.7.3	D-07.02.01.051	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych - znak B 800 (okrągły o średnicy 80 cm)	szt.		15,000
		15	szt.	15,000	
1.7.4	D-07.02.01.091	Przymocowanie do gotowych słupków drogowych jednostronnych o powierzchni do 0,3 m2	m2		1,000
		1	m2	1,000	