

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie					
1 Prace ziemne					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.1	0121-02	0.02	ha	0.020	
				RAZEM	0.020
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	233.3	m ²	233.300	
				RAZEM	233.300
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m ²		
d.1	0101-02	Krotność = 4 233.3	m ²	233.300	
				RAZEM	233.300
2 Wykonanie nawierzchni betonowej					
4	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.2	0105-01	Krotność = 3 200.5	m ²	200.500	
				RAZEM	200.500
5	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.2	0105-04	200.5	m ²	200.500	
				RAZEM	200.500
6	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa dolna o gr.15 cm kruszywo 0-63mm	m ²		
d.2	0104-01	200.5	m ²	200.500	
				RAZEM	200.500
7	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa górna o gr.5 cm kruszywo 0-31, 5mm	m ²		
d.2	0104-03	Krotność = 3 200.5	m ²	200.500	
				RAZEM	200.500
8	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa górna dodatek za każdy 1 cm - kliniec	m ²		
d.2	0104-04	Krotność = 2 200.5	m ²	200.500	
				RAZEM	200.500
9	TZKNBK VII	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PE gr. min. 0,2mm	m ²		
d.2	-49	149.4	m ²	149.400	
				RAZEM	149.400
10	kalk. własna	Płyta betonowa - przemysłowa z betonu C20/C25 , hydrotechnicznego W8, mrozoodporność F 150, zbrojona dołem siatką z prętów fi8, zacierana mechanicznie , z dylatacjami	m ²		
d.2		149.4	m ²	149.400	
				RAZEM	149.400
3 Montaż urządzeń skateparku					
11	kal. własna	Wykonanie urządzenia skateparku Bank ramp	szt		
d.3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12	kal. własna	Wykonanie urządzenia skateparku Funbox z poręczą łamaną + grindbox łamany	szt		
d.3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	kal. własna	Wykonanie urządzenia skateparku Quarter pipe	szt		
d.3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
14	kal. własna	Wykonanie urządzenia skateparku Grind ławka	szt		
d.3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15	kal. własna	Wykonanie urządzenia skateparku Poręcz prosta	szt		
d.3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4 Montaż elementów małej architektury					
16	kalk.własna	Dostawa i montaż ławek długości min. 170 cm bez oparcia	szt		
d.4					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
17 d.4	kalk.własna	Dostawa i montaż śmietniczek parkowych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.4	kalk. własna	Dostawa i montaż tablica z regulaminem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5 Prce wykończeniowe					
19 d.5	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 27.8	m		
			m	27.800	
				RAZEM	27.800
20 d.5	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na ławie betonowej C8/10 27.8	m		
			m	27.800	
				RAZEM	27.800
21 d.5	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 3 21.9	m ²		
			m ²	21.900	
				RAZEM	21.900
22 d.5	KNR 2-31 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. 21.9	m ²		
			m ²	21.900	
				RAZEM	21.900
23 d.5	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem 107.2	m ²		
			m ²	107.200	
				RAZEM	107.200