

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27 d.3. 1	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. 613.1	m ² m ²	 613.100	
				RAZEM	613.100
3.2 Płyta boiska					
28 d.3. 2	KNR 2-31 0105-03	Podsyпка piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 18 613.11	m ² m ²	 613.110	
				RAZEM	613.110
29 d.3. 2	kalk. własna	Warstwa konstrukcyjna grubości 10cm , zagęszczona mechanicznie wykonana z kruszywa łamanego sortowanego o uziarnieniu 31,5-63 mm 1860	m ² m ²	 1860.000	
				RAZEM	1860.000
30 d.3. 2	kalk. własna	Warstwa klinująca grubości 5cm, zagęszczona mechanicznie wykonana z kruszywa łamanego sortowanego o uziarnieniu 0-31,5 613.11	m ² m ²	 613.110	
				RAZEM	613.110
31 d.3. 2	kalk. własna	wykonanie warstwy stabilizującej typu ET przepuszczalnej gr. 35mm 613.11	m ² m ²	 613.110	
				RAZEM	613.110
32 d.3. 2	kalk.własna	wykonanie nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej grubości całkowitej 14mm na przepuszczalnym elastycznym podkładzie z granulatu gumowego z lepiszczem poliuretanowym gr.11, następnie warstwa natrysku (mieszanka granulatu EPDM z PU) barwiona w kolorze ceglasto czerwonym o gr. 3mm. Linie szer 5cm malowane w kolorze białym (koszykówka) i żółtym (siatkówka) 613.11	m ² m ²	 613.110	
				RAZEM	613.110
33 d.3. 2	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 102.4	m m	 102.400	
				RAZEM	102.400
34 d.3. 2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła beton B20 5.6	m ³ m ³	 5.600	
				RAZEM	5.600
35 d.3. 2	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 102.4	m m	 102.400	
				RAZEM	102.400
3.3 Urządzenia sportowe					
36 d.3. 3	KNR 2-23 0308-01	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m3 , Beton B20 (siatkówka) 0.46	m ³ m ³	 0.460	
				RAZEM	0.460
37 d.3. 3	KNR 2-23 0308-03	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.6 m3, beton B20 (koszykówka) 1.0	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000
38 d.3. 3	KNR 2-23 0309-02	Osadzenie tulej do słupków i stojaków siatkówki i tenisa 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
39 d.3. 3	KNR 2-23 0309-07	Ramki do pokrywek na tuleje 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000