

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
40	KNR 2-23	Dostawa i montaż słupków oraz siatki z wyposażeniem do siatkówki	szt.		
d.3.	0310-02				
3		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
41	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki. Zestaw do koszykówki na zewnątrz. Dwusłupowy, tablica epoksydowa 105x180cm, montowany na stałe, profile ocynkowane, regulacja wysokości	kpl.		
d.3.	0310-04				
3		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
3.4 Nawierzchnia z polbruku					
42	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.3.	0105-01	Krotność = 3			
4		206.8	m ²	206.800	
				RAZEM	206.800
43	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.3.	0105-04				
4		206.8	m ²	206.800	
				RAZEM	206.800
44	kalk. własna	Warstwa konstrukcyjna grubości 10cm , zagęszczona mechanicznie wykonana z kruszywa łamanego sortowanego o uziarnieniu 31,5-63 mm	m ²		
d.3.					
4		206.8	m ²	206.800	
				RAZEM	206.800
45	KNR 2-31	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.3.	0105-07				
4		206.8	m ²	206.800	
				RAZEM	206.800
46	KNR 2-31	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.3.	0105-08	Krotność = 2			
4		206.8	m ²	206.800	
				RAZEM	206.800
47	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.3.	0401-02				
4		78	m	78.000	
				RAZEM	78.000
48	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła beton B20	m ³		
d.3.	0402-03				
4		2.34	m ³	2.340	
				RAZEM	2.340
49	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
d.3.	0407-04				
4		78	m	78.000	
				RAZEM	78.000
50	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.3.	0511-03				
4		206.8	m ²	206.800	
				RAZEM	206.800
4 Dojście do boisk					
51	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta	m ²		
d.4	0102-05	122	m ²	122.000	
				RAZEM	122.000
52	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.4	0105-03	Krotność = 3			
		122	m ²	122.000	
				RAZEM	122.000
53	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.4	0105-02				
		122	m ²	122.000	
				RAZEM	122.000