

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
54	KNR 2-31 d.4 0105-07	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. 122	m ² m ²	122.000	122.000
				RAZEM	122.000
55	KNR 2-31 d.4 0105-07	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. 206.8	m ² m ²	206.800	206.800
				RAZEM	206.800
56	KNR 2-31 d.4 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 122	m ² m ²	122.000	122.000
				RAZEM	122.000
5 Szatnia					
57	kalk.własna d.5	Dostawa i montaż kompletnego zaplecza modułowego ok. 60m2 wraz z włączeniem do zaprojektowanych przyłączy wod-kan i energetycznego oraz wykonaniem fundamentów i posadowieniem - zgodnie z projektem, kompletnym wyposażeniem w instalacje, ławki mocowane na stałe do podłogi łącznej długości 10m, wieszaki ze stali 10mm lakierowane żywicą epoksydową, haki odwrócone w stronę ściany, biurko, krzesło, oraz 4szt. szafek stojących do pomieszczenia trenera 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
6 Przyłącza wod-kan do budynku zaplecza					
58	KNKRB 1 d.6 0306-02	Wykopy liniowe lub jamiste w gruncie kat. III ze skarpami o szer. dna do 3 m i głębokości do 1.5 m 151	m ³ m ³	151.000	151.000
				RAZEM	151.000
59	KSNR 1 d.6 0310-02	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. III-IV 136	m ³ m ³	136.000	136.000
				RAZEM	136.000
60	KSNR 4 d.6 1301-01	Kanały rurowe - podłóża z materiałów sypkich o gr. 10 cm 34	m ² m ²	34.000	34.000
				RAZEM	34.000
61	KNR 2-01 d.6 0605-01	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy śr.otw. 150-500 mm 1	godz. godz.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
62	KNR 2-28 d.6 0314-02	Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 40 mm 83	m m	83.000	83.000
				RAZEM	83.000
63	KNR 2-19 d.6 0219-01	Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 118	m m	118.000	118.000
				RAZEM	118.000
64	KNR-W 2-18 d.6 0708-01	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm 0.5	odc.20 0m odc.20 0m	0.500	0.500
				RAZEM	0.500
65	KNR-W 2-18 d.6 0707-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm 0.5	odc.20 0m odc.20 0m	0.500	0.500
				RAZEM	0.500
66	kalk.własna d.6	Studzinka wodomierzowa ocieplana średnicy 800mm z tworzywa sztucznego, wążem żeliwnym, kompletnym zestawem wodomierzowym (2 zawory kulowe, wodomierz skrzydełkowy, zawór antyskażeniowy, podejścia) oraz zaworem spustowym 1	szt szt	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
67	KNR-W 2-18 d.6 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 35	m m	35.000	35.000
				RAZEM	35.000
68	KNR-W 2-18 d.6 0421-02	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm 2	szt szt	2.000	2.000