

Budowa drogi gminnej w m. Karolewo - etap IV
Przedmiar prac

Lp	Podstawa	Opis i wyliczenia	j. m.	Ilość
Droga Karolewo - etap IV				
1		Budowa drogi gminnej w m. Karolewo - etap IV o dł. 264 m		
1 d. 1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km km	0,264
2 d. 1	KNNR 1 0201-10	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 1,20 m ³ w gr. kat. III-IV z transp. urobku samochod. samowładawczymi na odległość do 1 km 264,0 * 3,0 * 0,25 + 264,0 * 0,50 * 0,05 * 2	m ³ m ³	211,20
3 d. 1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonane mechanicznie w gruncie kat II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 3,1*264	m ² m ²	818,40
4 d. 1	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20cm - jezdnia 3,1*264	m ² m ²	818,40
5 d. 1	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne czyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5kg/m ² 818,40	m ² m ²	818,40
6 d. 1	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm po zagęszczeniu (warstwa wiążąca) 3,08*264	m ² m ²	813,12
7 d. 1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna) 3*264	m ² m ²	792,00
8 d. 1	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - pobocza o gr. 15 cm 264*2*0,50	m ² m ²	264,00
9 d. 1	KNK 2-06 0605-06	Przepust pod skrzyżowaniem – rury ośr. 60cm	m m	6,00
10 d. 1	KSNR 6 0605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami – ścianki czołowe dla rur o średnicy 60cm	szt. szt.	2,00
11 d. 1	KNKRB 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych 4,00	szt. szt.	4,00
12 d. 1	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe – znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ² 4,00	szt. szt.	2,00