

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz z	Razem
1 Montaż rusztowań					
d.1	1 KNR AT-05 1661-09	Rusztowania przesuwne zewnętrzne typu MP 2000 o wys. do 9,5 m 8	ko- lumna ko- lumna	8.000	
				RAZEM	8.000
d.1	2 KNR AT-05 1663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m 300	m ² m ²	300.00 0	
				RAZEM	300.00 0
2 Prace przygotowawcze					
d.2	3 KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 7.70*9.70-2.00*1.32+2.40*7.70+3.00*4.00*0.5+5.85*3.70+16.20*4.05+2.65*8.10+2.65*4.05+2.30*4.05+4.30*6.55+4.20*2.00+2.00*1.95*0.5+9.60*9.00-1.50*1.80*0.5+16.60*7.60-2.30*2.70+1.95*4.00+2.00*1.55+1.15*3.90+0.55*2.65*2+0.55*2.30+2*1.50*3.30+2*3.45*3.30-2.30*2.70+((1.50+1.20*2)*4+(1.20+1.7*2)*16+(1.20+1.50*2)*14+(1.50+1.70*2)*3+(1.50+1.50*2)*4+(0.90+1.70*2)*1+(2.10+1.50*2)*2+(1.10+2.60*2)*1+(2.30+2.60*2)*1)*0.30-98.36	m ² m ²	479.17 8	
				RAZEM	479.17 8
d.2	4 KNR 0-17 2608-02	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie (CT 99) 479.178	m ² m ²	479.17 8	
				RAZEM	479.17 8
3 Docieplenie ścian					
d.3	5 KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 7.70*9.85-2.00*1.32+2.40*7.70+3.00*4.00*0.5+6.00*3.70+16.20*4.05+2.65*8.10+2.65*4.05+2.30*4.05+4.30*6.85+4.20*2.00+2.00*1.95*0.5+9.60*9.15-1.50*1.80*0.5+16.75*7.60-2.30*2.70+1.95*4.00+2.00*1.55+1.15*3.90+0.85*2.65*2+0.85*2.30+2*1.50*3.30+2*3.45*3.30+3.45*1.5-2.30*2.70-98.36	m ² m ²	429.51 3	
				RAZEM	429.51 3
d.3	6 KNR 0-17 2609-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży ((1.50+1.20*2)*4+(1.20+1.7*2)*16+(1.20+1.50*2)*14+(1.50+1.70*2)*3+(1.50+1.50*2)*4+(0.90+1.70*2)*1+(2.10+1.50*2)*2+(1.10+2.60*2)*1+(2.30+2.60*2)*1)*0.30	m ² m ²	62.700	
				RAZEM	62.700
d.3	7 KNR 0-17 2609-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły 7.70*9.85-2.00*1.32+2.40*7.70+3.00*4.00*0.5+6.00*3.70+16.20*4.05+2.65*8.10+2.65*4.05+2.30*4.05+4.30*6.85+4.20*2.00+2.00*1.95*0.5+9.60*9.15-1.50*1.80*0.5+16.75*7.60-2.30*2.70+1.95*4.00+2.00*1.55+1.15*3.90+0.85*2.65*2+0.85*2.30+2*1.50*3.30+2*3.45*3.30+3.45*1.5-2.30*2.70-98.36	szt. szt.	429.51 3	
				RAZEM	429.51 3
d.3	8 KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 429.513+120	m ² m ²	549.51 3	
				RAZEM	549.51 3
d.3	9 KNR 0-17 2609-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²		

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz z	Razem
		$((1.50+1.20*2)*4+(1.20+1.7*2)*16+(1.20+1.50*2)*14+(1.50+1.70*2)*3+(1.50+1.50*2)*4+(0.90+1.70*2)*1+(2.10+1.50*2)*2+(1.10+2.60*2)*1+(2.30+2.60*2)*1)*0.30$	m ²	62.700	
				RAZEM	62.700
10 d.3	KNR 0- 17 2609- 08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		$(1.50+1.20*2)*4+(1.20+1.7*2)*16+(1.20+1.50*2)*14+(1.50+1.70*2)*3+(1.50+1.50*2)*4+(0.90+1.70*2)*1+(2.10+1.50*2)*2+(1.10+2.60*2)*1+(2.30+2.60*2)*1+76.20$	m	285.20 0	
				RAZEM	285.20 0
11 d.3	KNR 0- 17 2608- 03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym przyczepność jednokrotnie (plast-mix)	m ²		
		429.513+62.700	m ²	492.21 3	
				RAZEM	492.21 3
12 d.3	KNR 0- 17 0928- 01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CERESIT CT 89 grubości 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na mokre" na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²		
		429.513	m ²	429.51 3	
				RAZEM	429.51 3
13 d.3	KNR 0- 17 0928- 03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CERESIT CT 89 grubości 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na mokre" na ościeżach o szer. do 30 cm	m ²		
		62.700	m ²	62.700	
				RAZEM	62.700
14 d.3	KNR 0- 28 2630- 05	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienkowarstwowy malowanie farbą Silstar , Silikat , itp.	m ²		
		492.213	m ²	492.21 3	
				RAZEM	492.21 3
15 d.3	KNR 0- 28 2629- 02	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - montaż listw startowych do podłoża z cegły	m		
		65	m	65.000	
				RAZEM	65.000
4 Stolarka okienna					
16 d.4	KNR 4- 01 0354- 04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		33.930	szt.	33.930	
				RAZEM	33.930
17 d.4	KNR 4- 01 0354- 05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
		57.630	m ²	57.630	
				RAZEM	57.630
18 d.4	KNR 0- 19 1023- 04	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
		1.7*0.9*1	m ²	1.530	
				RAZEM	1.530
19 d.4	KNR 0- 19 1023- 09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2	m ²		
		4*1.5*1.2+14*1.2*1.5	m ²	32.400	
				RAZEM	32.400
20 d.4	KNR 0- 19 1023- 10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2	m ²		
		17*1.2*1.7+4*1.5*1.5	m ²	43.680	
				RAZEM	43.680

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz z	Razem
21 d.4	KNR 0- 19 1023- 11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 2*2.1*1.5+3*1.5*1.7	m ² m ²	 13.950	
				RAZEM	13.950
5 Stolarka drzwiowa					
22 d.5	KNR 4- 01 0354- 05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 6.240	m ² m ²	 6.240	
				RAZEM	6.240
23 d.5	KNR 0- 19 1024- 08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie 1*2.4*2.7	m ² m ²	 6.480	
				RAZEM	6.480
6 Roboty uzupełniające					
24 d.6	KNR 2- 02 0506- 02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej 14.56	m ² m ²	 14.560	
				RAZEM	14.560
25 d.6	KNR 4- 01 0535- 08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzysów itp.z blachy nie nadającej się do użytku 14.56	m ² m ²	 14.560	
				RAZEM	14.560
26 d.6	KNR 0- 25 0402- 03	Czyszczenie ręczne powierzchni sufitowych 55	m ² m ²	 55.000	
				RAZEM	55.000
27 d.6	KNNR 2 1108-05	Boazerie - lakierowanie dwukrotne 55	m ² m ²	 55.000	
				RAZEM	55.000