

Przedmiar - pumtrack

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa pumtracka przy Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie					
1 Prace przygotowawcze i ziemne					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta	ha		
d.1	0121-02	pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0.030	
		0.03			
				RAZEM	0.030
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.1	0101-01	gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²	115.000	
		115			
				RAZEM	115.000
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.1	0101-02	gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m ²	115.000	
		Krotność = 2			
		115			
				RAZEM	115.000
4	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w grun-	m ³		
d.1	0235-01	cie kat. I-II	m ³	30.000	
		30			
				RAZEM	30.000
5	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m ³		
d.1	0236-02		m ³	30.000	
		30			
				RAZEM	30.000
2 Wykonanie podbudowy pod pumtracka					
6	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy	m ²		
d.2	0105-03	po zagęszcz.	m ²	115.000	
		Krotność = 3			
		115			
				RAZEM	115.000
7	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1	m ²		
d.2	0105-04	cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²	115.000	
		115			
				RAZEM	115.000
8	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa dolna o gr.12 cm kruszywo 0-	m ²		
d.2	0104-01	63mm	m ²	105.000	
		105			
				RAZEM	105.000
9	KNR AT-04	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny	m ²		
d.2	0101-03	o szer. 2,3 m	m ²	105.800	
		105.8			
				RAZEM	105.800
10	KNR 2-31	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm	m ²		
d.2	0105-07	grub.warstwy po zagęszcz.	m ²	92.000	
		92			
				RAZEM	92.000
11	KNR 2-31	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dal-	m ²		
d.2	0105-08	szy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²	92.000	
		Krotność = 2			
		92			
				RAZEM	92.000
12	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce ce-	m ²		
d.2	0511-02	mentowo-piaskowej, kostka szara, obramowanie z obrzeży pcv wys. min.	m ²	92.000	
		7cm			
		92			
				RAZEM	92.000
3 Dostawa i montaż pumtracka					
13	kalk.własna	Dostawa i montaż rowerowego toru modułowego, długość min. 46mb,	szt		
d.3		zabudowane boki	szt	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
4 Wykonanie dojścia z kostki betonowej					

Przedmiar - pumtrack

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-31 d.4 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 81.5	m ² m ²	 81.500	 81.500
				RAZEM	81.500
15	KNR 2-31 d.4 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 3 81.5	m ² m ²	 81.500	 81.500
				RAZEM	81.500
16	KNR 2-31 d.4 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. 81.5	m ² m ²	 81.500	 81.500
				RAZEM	81.500
17	KNR 2-31 d.4 0105-07	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. 81.5	m ² m ²	 81.500	 81.500
				RAZEM	81.500
18	KNR 2-31 d.4 0105-08	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 2 81.5	m ² m ²	 81.500	 81.500
				RAZEM	81.500
19	KNR 2-31 d.4 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolor-czerwona 81.5	m ² m ²	 81.500	 81.500
				RAZEM	81.500
20	KNR 2-31 d.4 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 108.1	m m	 108.100	 108.100
				RAZEM	108.100
21	KNR 2-31 d.4 0407-04	Obrzeża betonowe szare o wym. 30x8 cm na ławie betonowej C8/10 108.1	m m	 108.100	 108.100
				RAZEM	108.100
5	Montaż elementów małej architektury				
22	kalk.własna d.5	Dostawa i montaż ławek długości min. 170 cm z oparciem 2	szt szt	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
23	kalk.własna d.5	Dostawa i montaż śmietniczek parkowych 2	szt szt	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
24	kalk.własna d.5	Dostawa i montaż tablica z regulaminem 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
6	Prace wykończeniowe				
25	KNR-W 2-01 d.6 0510-01	Humusowanie z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm 138	m ² m ²	 138.000	 138.000
				RAZEM	138.000
26	KNNR 10 d.6 0407-01	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała 90x60x10 cm 23.5	m ² m ²	 23.500	 23.500
				RAZEM	23.500
27	kalk.własna d.6	Inwentaryzacja geodezyjna 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000