

Przedmiar – rozbudowa SUW w Nowym Duninowie
Kosztorys uzupełniający do cz. 1 montaż zbiornika V=100m3

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. mia-ry	Ilość
1	2	3	5	6
1	Montaż zbiornika V=100m3 – cz.2			
1 d.1	KNR 2-01 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych – niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska 0.003	ha	0.003
1 d.1	KNN 2 0104-01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi o średnicy do 14mm 0. 766	t	0.766
1 d.1	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe – zastosowaniem pompy do betonu , beton C16/20 18.800	m ³	18.000
1 d.1	KNR-W 2-02 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco – pierwsza warstwa 17.340	m ²	17.340
1 d.1	KNR-W 2-02 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco – druga i następna warstwa 17.340	m ²	17.340