

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
69	kalk. własna	Studzienka rewizyjna kanalizacyjna 315mm komplet, właz żeliwny	szt		
d.6		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7 Roboty wykończeniowe					
70	KNKRB 1 0415-01	Humusowanie i obsianie skarp przy gr.warstwy humusu 5 cm	m ²		
d.7		324	m ²	324.000	
				RAZEM	324.000
71	kalk.własna	Dostawa i montaż ławek długości min. 170cm z oparciem	szt		
d.7		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
72	kalk.własna	Dostawa koszty na odpadki stałe 240 litrów	szt		
d.7		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
73	KNR 2-31 0202-03	Nawierzchnia żwirowa - gorna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
d.7		65	m ²	65.000	
				RAZEM	65.000
74	KNR 2-31 0202-04	Nawierzchnia żwirowa - gorna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2	m ²		
d.7		65	m ²	65.000	
				RAZEM	65.000
75	kalk. własna	Układanie nawierzchni z płytek ażurowych betonowych gr. 10 na podsypce piaskowej	m ²		
d.7		41	m ²	41.000	
				RAZEM	41.000
76	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.7		1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
77	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
d.7		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000