

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Duninowie					
1 Roboty przygotowawcze i ziemne					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.1	0121-02	0.04	ha	0.040	
				RAZEM	0.040
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	388	m ²	388.000	
				RAZEM	388.000
2 Nawierzchnie ciągów pieszych					
2.1 Dojście do placu					
3	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.2.	0105-01	Krotność = 3	m ²	12.000	
1		12			
				RAZEM	12.000
4	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.2.	0105-04		m ²	12.000	
1		12			
				RAZEM	12.000
5	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.2.	0401-02		m	14.000	
1		14			
				RAZEM	14.000
6	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła beton B20	m ³		
d.2.	0402-03		m ³	0.300	
1		0.3			
				RAZEM	0.300
7	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- prawą cem.	m		
d.2.	0407-04		m	14.000	
1		14			
				RAZEM	14.000
8	KNR 2-31	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.2.	0105-07		m ²	12.000	
1		12			
				RAZEM	12.000
9	KNR 2-31	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dal- szy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.2.	0105-08	Krotność = 2	m ²	12.000	
1		12			
				RAZEM	12.000
10	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej	m ²		
d.2.	0511-03		m ²	12.000	
1		12			
				RAZEM	12.000
2.2 Chodnik na placu					
11	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po za- gęszcz.	m ²		
d.2.	0105-01	Krotność = 3	m ²	33.000	
2		33			
				RAZEM	33.000
12	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.2.	0105-04		m ²	33.000	
2		33			
				RAZEM	33.000
13	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.2.	0401-02		m	22.000	
2		22			
				RAZEM	22.000
14	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła beton B20	m ³		
d.2.	0402-03		m ³	0.500	
2		0.5			
				RAZEM	0.500

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-31	Podsyпка cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm	m ²		
d.2.	0105-07	grub.warstwy po zagęszcz.			
2		33	m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
16	KNR 2-31	Podsyпка cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dal-	m ²		
d.2.	0105-08	szy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.			
2		Krotność = 2	m ²	33.000	
		33		RAZEM	33.000
17	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemen-	m ²		
d.2.	0511-02	towo-piaskowej			
2		33	m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
3 Ogrodzenie placu					
18	kal. własna	Zakup i montaż ogrodzenia panelowego wys. 1,2m	m		
d.3		77	m	77.000	
				RAZEM	77.000
19	kalk. własna	Zakup i montaż furtki w ogrodzeniu panelowym wys. 1,2m	szt		
d.3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-23	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3	m ³		
d.3	0308-02	2.0	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie	m		
d.3	0401-04	kat.III-IV	m	77.000	
		77		RAZEM	77.000
22	KNNR 2	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m	m		
d.3	1601-02	4.6	m	4.600	
				RAZEM	4.600
4 Dostawa i montaż urządzeń					
23	kalk.własna	Dostawa i montaż ławek długości min. 180 cm z oparciem	szt		
d.4		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
24	kalk.własna	Dostawa i montaż zestawu rekreacyjnego "zamek"	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
25	kalk. własna	Dostawa i montaż huśtawki podwójnej wahadłowej	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
26	kalk. własna	Dostawa i montaż huśtawki wagowej	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
27	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia ruchomego"równoważnia"	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
28	kalk. własna	Karuzela krzeselkowa 4 osobowa	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
29	kalk. własna	Dostawa i montaż ściany wspinaczkowej łańcuchowej	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30 d.4	kalk. własna	Dostawa i montaż piaskownicy 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
31 d.4	kalk. własna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej "regulaminu" 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
32 d.4	kalk. własna	Dostawa i montaż kosza metalowego poj. min.50 L 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
33 d.4	kalk. własna	Dostawa i montaż stajaka rowerowego 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
5 Prce wykończeniowe					
34 d.5	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 10 341	m ² m ²	 341.000	
				RAZEM	341.000